

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดสระน้ำพร้อมก่อสร้างถนนคสล. สายทางเข้าสวนปาล์มเทศบาล หลังวัดพิศิษฐ์ (เพิ่มเติม)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๒๘๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

งานขุดสระน้ำ โดยการขุดดิน และบดอัดปรับระดับดิน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาบอน
งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,410 ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๗๕๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๒ แบบรายการประมาณราคาต่อหน่วย

๕.๓ แบบแสดงการคิดค่าขนส่งวัสดุ

๕.๔ ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกำธร ผลกล้า

๒. นายเอกสิทธิ์ จริตงาม

๓. นางรัชพรณ ช่อวารินทร์

๔. นางสาววาสนา ชำนาญกิจ

(นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

6 ก.พ. 2560

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้างราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอน

ประเภทงาน ก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดสระน้ำ พร้อมก่อสร้าง ถนนคสล. สายทางเข้าสวนปาล์ม หลังวัดพิเศษฐ์ (เพิ่มเติม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาบอน

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา นายกำธร ผลกล้า เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ขุดสระน้ำ	1,290,364	1.3752	1,774,508	ระยะเวลาก่อสร้าง(วัน)	180
2	งานทาง	696,503	1.4019	976,427	-เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
สรุป รวมราคาค่าก่อสร้าง				2,750,935	-ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
คิดเป็นเงินประมาณ				2,750,000	-เงินประกันหัก	0%
(ตัวอักษร) (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาบอน ที่ 6/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 ได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาค่าจ้างโครงการขุดสระน้ำพร้อมกับการสร้างถนนคสล.สายทางเข้าปาล์มหลังวัดพิเศษฐ์ (เพิ่มเติม) และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายกำธร ผลกล้า)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายเอกสิทธิ์ จิริตงาม)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางรัชพรณ ช่องวารินทร์)

กรรมการ

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



(นางสาววาสนา ชำนาญกิจ)

กรรมการ

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ประมาณการก่อสร้าง โครงการขุดสระน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนคสล ทางเข้าสวนปาล์มหลังวัดพิเศษฐ์ (เพิ่มเติม)

แบบ ปร.4 แผ่นที่..1...

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ดินของเทศบาลนาบอน

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาบอน

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาบอน ประมาณการ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ประมาณการโดย นายกำธร ผลกล้า

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างฯ

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	จำนวน เงิน (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
1	งานถางป่าล้มต้นปาล์ม	10,035	ม ²	-	-	4.90	49,171	49,171	
2	งานขุดดิน	25,680	ม ³	-	-	29	744,720	744,720	
3	งานวางท่อ คสล.Ø0.80X1.00ม.(มอก)	12	ท่อน	1,262	15,144	250	3,000	18,144	
	อัดแรงชั้น 3								
4	งานถมหินคลุกคันทาง	320	ม ³	230	73,600	11.8	3,776	77,376	
5	งานขุดคูดินโดยรอบ	184	ม ³	-	-	29	5,336	5,336	
	งานห้องเครื่องสูบน้ำ+ทางเข้า								
6	-คอนกรีตโครงสร้าง	18	ม ³	2,307	41,526	498	8,964	50,490	
	เหล็ก Ø 6 มม. (RB)	132	เส้น	50	6,600	-	-	6,600	
	เหล็ก Ø 9 มม. (RB)	80	เส้น	103	8,240	-	-	8,240	
	เหล็ก Ø 12 มม. (DB)	8	เส้น	175	1,400	-	-	1,400	
	เหล็ก Ø 16 มม. (DB)	178	เส้น	316	56,248	-	-	56,248	
7	งานเหล็กเสริม	3.2	ตัน	-	-	3,300	10,560	10,560	
8	ไม้แบบ+ค้ำยัน	170	พ ³	532	90,440	154	26,180	116,620	
9	ตะปู 3"- 2"	40	กก.	51	2,040	-	-	2,040	
10	ลวดผูกเหล็ก	96	กก.	45	4,320	-	-	4,320	
11	ทรายหยาบ	30	ม ³	330	9,900	-	-	9,900	
12	ปูนซีเมนต์ยาแนวท่อ	10	ถุง	133	1,330	-	-	1,330	
13	ท่อเหล็ก GS Ø2"	20	ท่อน	823	16,460	-	-	16,460	
14	แผ่นพื้นคอนกรีต (สำเร็จ)	7	ม ²	240	1,680	-	-	1,680	
15	ประตูบานเปิดเหล็กทึบ+อุปกรณ์	1	ช่อง	-	-	-	-	5,000 (มร.)	
	ติดตั้งขนาด 0.80x1.80 ม.								
16	อิฐบล็อกระบายอากาศ	6	ม ²	156	936	100	600	1,536	
17	งานผนังก่ออิฐ+ฉาบปูนเรียบ	36	ม ²	156	5,616	182	6,552	12,168	
18	งานทาสีน้ำพลาสติก	95	ม ²	35	3,325	30	2,850	6,175	
19	งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก	38	ม ²	40	1,520	35	1,330	2,850	
20	งานเชื่อมโครงเหล็กติดตั้งท่อระบายน้ำ	1	งาน	-	-	-	-	8,000 (มร.)	
21	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า	1	งาน	-	-	-	-	25,000 (มร.)	
22	เครื่องปั้มน้ำขนาด4แรงม้า+ท่อส่ง	1	งาน	-	-	-	-	45,000 (มร.)	
	น้ำขนาดØ4" พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								
23	ป้ายโครงการ	1	ป้าย					4,000 (มร.)	
				รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				1,290,364	

ประมาณการก่อสร้าง โครงการชุดสระน้ำพร้อมถนนคสล.สายเข้าสวนปาล์มเทศบาลตำบลนาบอนหลังวัดพิศิษฐ์(เพิ่มเติม)

แบบ ปร.4 แผ่นที่...2.....

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายเข้าสวนปาล์ม

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาบอน

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาบอน ประมาณการ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ประมาณการโดย นายกำธร ผลกล้า

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างฯ

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
1	ค.2	212	ม ³	2,091	443,292	306	64,872	508,164	
2	ทรายหยาบ	150	ม ³	330	49,500	-	-	49,500	
3	เหล็ก Ø 15 มม. (RB)	46	เส้น	276	12,696	-	-	12,696	
4	เหล็ก Ø 19 มม. (RB)	4	เส้น	495	1,980	-	-	1,980	
5	เหล็กตะแกรงวายเมทØ5มม.@0.20 ม#	1,410	ม ²	37	52,170	-	-	52,170	
6	ตะปู 3"	15	กก.	51	765	-	-	765	
7	ไม้แบบ	40	พ ³	532	21,280	-	-	21,280	
8	หินคลุก	40	ม ³	230	9,200	-	-	9,200	
9	ปูนซีเมนต์ยาแนวท่อ	10	ถุง	133	1,330	-	-	1,330	
10	งานเกรดพื้นทางพร้อมบดอัดแน่น	1,410	ม ²	-	-	180	16,638	16,638	
11	งานวางท่อคสล.Ø1.00X1.00 ม.	10	ท่อน	1,728	17,280	250	2,500	19,780	
	(มอก.)อัดแรงชั้น 3								
12	งานหยอดยางมะตอย	1	งาน	-	-	-	-	3,000	(มร.)
				รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				696,503	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกำธร ผลกล้า)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ จริตงาม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางรัชพรรณ ช่องวารินทร์)

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววาสนา ชำนาญกิจ)

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐