

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาบอน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทางเชื่อมระหว่างอาคาร, งานลานจอดรถ, งานทางเท้าบล็อกคอนกรีตพิมพ์ลาย, งานปรับเกลี่ยพื้นที่, งานปรับปรุงป้อมยามเป็นป้ายโรงเรียน, งานลานจอดรถหน้าอาคารใหม่, งานลานจอดรถหน้าโรงเรียน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๑๒๕,๖๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายงาน ปร.๔
 - ๖.๒ รายงาน ปร.๕ (ก)
 - ๖.๓ รายงาน ปร.๖
 - ๖.๔ รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายวิเชียร รัตนสุภา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายชยกร แก้วผดุง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวเจนจิรา สุวรรณักดี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ


 (นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอน

หน่วยงานประมาณการ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมีจำนวน : 12 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ : 4 มีนาคม 2565

ระยะเวลาก่อสร้าง : 180 วัน จำนวน 2 งวดงาน

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)	1,125,643.40	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,125,643.40	
	ราคากลาง	1,125,600.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน	

*ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจำเดือน มกราคม 2565 และบัญชีค่าแรงงาน/
ดำเนินการ ราคาสิบในท้องที่ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง เลขที่ 19/2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


(นายวิเชียร รัตนสุภา)
ประธานกรรมการ


(นายชยกร แก้วผดุง)
กรรมการ


(นางสาวเจนจิรา สุวรรณภักดี)
กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน /งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	ปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	แบบเลขที่ ยธ. 53403-02/2564
	หน่วยงานประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอน
	เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทางเชื่อมระหว่างอาคาร งานชุด B								
	1. งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน หวาย และฐานราก								
	- วางผัง + ปรับพื้นที่	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน	3.00	ลบ.ม.	-	-	239.00	717.00	717.00	
	- หวายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	500.00	500.00	91.00	91.00	591.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองฐานราก	0.25	ลบ.ม.	1,503.79	375.95	398.00	99.50	475.45	
	รวมงานข้อ 1.1							3,783.45	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป (อาคารชั้นเดียวใช้ 80%)	12.00	ลบ.ฟ.	575.70	6,908.40	-	-	6,908.40	
	- ตะปู 3" (ใช้ 0.3 กก./ตร.ม.)	4.00	กก.	49.07	196.28	-	-	196.28	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	12.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,596.00	1,596.00	
	รวมงานข้อ 1.2							8,700.68	
	1.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.(ลูกบาศก์)	4.00	ลบ.ม.	2,371.96	9,487.84	391.00	1,564.00	11,051.84	
	- พลาสติคปูกันชื้น	42.00	ตร.ม.	5.00	210.00	5.00	210.00	420.00	
	- พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย	42.00	ตร.ม.	550.00	23,100.00	100.00	4,200.00	27,300.00	
	- คลองรากก่ออิฐเสริมแผ่น	3.00	เมตร	300.00	900.00	89.00	267.00	1,167.00	
	รวมงานข้อ 1.3							39,938.84	
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB 24 ตก. 6 มม. (2.22 กก/เส้น)	0.19	ตัน	28,629.91	5,439.68	4,100.00	779.00	6,218.68	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน /งาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่	ยธ. 53403-02/2564
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอน	หน่วยงานประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอน	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	4 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย DB. 30 คค. 12 มม. (8.99 กก/เส้น)	0.12	ตัน	26,676.73	3,201.21	3,300.00	396.00	3,597.21	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18 (ใช้ 16 กก./ 1ตัน)	5.00	กก.	59.50	297.50	-	-	297.50	
	รวมงานข้อ 1.4							10,113.39	
1.5	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 4" x 2" ทน 2.3 มม. (28.90 กก/เส้น)	15.00	ท่อน	1,293.00	19,395.00	289.00	4,335.00	23,730.00	
	- เหล็กกล่อง 5" x 3" ทน 2.3 มม. (39.56 กก/เส้น)	5.00	ท่อน	1,468.00	7,340.00	396.00	1,980.00	9,320.00	
	- สกรูพันทันสริม + สลักไม้ (ท 2 เทียว)	25.00	ตร.ม.	66.72	1,668.00	35.00	875.00	2,543.00	
	รวมงานข้อ 1.5							35,593.00	
	รวมราคางานโครงสร้างวิศวกรรม 1.1-1.5							98,129.36	
2.	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุขหลังคา								
	- Metel Sheet ทน 0.47 mm.(สีกำหนดภายหลัง)	55.00	ตร.ม.	195.00	10,725.00	70.00	3,850.00	14,575.00	
	- แผ่นครอบตรง Metel Sheet ทน 0.35 mm.	11.60	เมตร	148.00	1,716.80	50.00	580.00	2,296.80	
	- สกรูยึดสันลอน #12-14 X48 มม.	100.00	ตัว	2.25	225.00	-	-	225.00	
	รวมงานข้อ 2.1							17,096.80	
2.2	งานทาสี (สีรองพื้นและสีจริงรวม 3 ชั้น)								
	- สีอะคริลิคทาภายนอก	6.00	ตร.ม.	56.93	341.58	30.00	180.00	521.58	
	รวมงานข้อ 2.2							521.58	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม 2.1-2.2							17,618.38	
3.	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
3.1	ท่อร้อยสายไฟ PVC.								

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน /งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	ปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	แบบเลขที่ ยธ. 53403-02/2564
	หน่วยงานประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอน
	เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC. Ø 20 mm.	5.00	เส้น	45.00	225.00	10.00	50.00	275.00	
	รวมงานข้อ 3.1							275.00	
	3.2 สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC ขนาด 2x1.5 sq.mm.	40.00	ม.	14.48	579.20	5.00	200.00	779.20	
	รวมงานข้อ 3.2							779.20	
	3.3 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ชุดโคมไฟ LED 16 W. พร้อมอุปกรณ์ ประกอบสำเร็จ	1.00	ชุด	150.00	150.00	115.00	115.00	265.00	
	รวมงานข้อ 3.3							265.00	
	3.4 สวิตช์และตู้รับ								
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมบัสลอค	1.00	ชุด	70.00	70.00	80.00	80.00	150.00	
	รวมงานข้อ 3.4							150.00	
	3.5 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (เหมาจ่าย)	1.00	รายการ	500.00	500.00		-	500.00	
	รวมงานข้อ 3.5							500.00	
	รวมราคางานไฟฟ้าและลือสกร 3.1-3.5							1,969.20	
	งานทางเชื่อมระหว่างอาคาร งานชุด B							117,716.94	
2	งานปรับปรุงบ่อขยะเป็นป้ายโรงเรียน งานชุด C								
	1. งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราโย และฐานราก								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	14.00	ตร.ม.	-	-	40.00	560.00	560.00	
	- งานก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	16.00	ตร.ม.	230.28	3,684.48	89.00	1,424.00	5,108.48	
	รวมงานข้อ 1.1							5,668.48	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
เทศบาลตำบลบอน อำเภอบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน /งาน	งานอาคาร	
ชื่อโครงการ	ปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลบอน อำเภอบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ ยธ. 53403-02/2564
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลบอน	หน่วยงานประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลบอน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC. Ø 20 mm.	11.00	เส้น	45.00	495.00	10.00	110.00	605.00	
	รวมงานข้อ 3.1							605.00	
	3.2 สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC ขนาด 2x2.5 sq.mm.	64.00	ม.	23.38	1,496.32	7.00	448.00	1,944.32	
	รวมงานข้อ 3.2							1,944.32	
	3.3 วงจรโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ชุดโคมไฟดาวไลท์ 4 นิ้ว 15 W. พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ	8.00	ชุด	210.00	1,680.00	115.00	920.00	2,600.00	
	รวมงานข้อ 3.3							2,600.00	
	3.4 สวิตช์และตู้รับ								
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมบัส	2.00	ชุด	70.00	140.00	80.00	160.00	300.00	
	รวมงานข้อ 3.4							300.00	
	3.5 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (เหมาจ่าย)	1.00	รายการ	500.00	500.00		-	500.00	
	รวมงานข้อ 3.5							500.00	
	รวมราคางานไฟฟ้าและลือสาร 3.1-3.5							5,949.32	
	งานปรับปรุงป้อมยามเป็นป้ายโรงเรียน งานชุด C							63,958.26	
3	งานลานจอดรถ งานชุด D								
	1. งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราโย และฐานราก								
	- วางผัง + ปรับพื้นที่	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ทราโยหยาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	500.00	5,000.00	91.00	910.00	5,910.00	
	- งานหยอดแอสฟัลท์รองต่อ	47.00	เมตร	25.00	1,175.00	-	-	1,175.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน /งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	ปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่ ยธ. 53403-02/2564	
หน่วยงานประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอน	
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 1.1							9,085.00	
1.2	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป (อาคารชั้นเดียวใช้ 80%)	4.00	ลบ.ฟ.	575.70	2,302.80	-	-	2,302.80	
	- ตะปู 3" (ใช้ 0.3 กก./ตร.ม.)	1.20	กก.	49.07	58.88	-	-	58.88	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	4.00	ตร.ม.	-	-	133.00	532.00	532.00	
	รวมงานข้อ 1.2							2,893.68	
1.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240. ksc.(ลูกบาศก์)	20.00	ลบ.ม.	2,371.96	47,439.20	306.00	6,120.00	53,559.20	
	รวมงานข้อ 1.3							53,559.20	
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กข้ออ้อย DB. 30 คก. 12 มม. (8.99 กก/เส้น)	0.04	ตัน	26,676.73	1,067.07	3,300.00	132.00	1,199.07	
	- เหล็กข้ออ้อย DB. 30 คก. 16 มม. (15.80 กก/เส้น)	0.08	ตัน	26,959.82	2,156.79	3,300.00	264.00	2,420.79	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 mm. @ 0.20	194.00	ตร.ม.	34.48	6,689.12	5.00	970.00	7,659.12	
	รวมงานข้อ 1.4							11,278.97	
1.5	งานทางเท้า								
	- พลาสติ๊กปูนขึ้น	194.00	ตร.ม.	5.00	970.00	5.00	970.00	1,940.00	
	- พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย	194.00	ตร.ม.	550.00	106,700.00	100.00	19,400.00	126,100.00	
	- ขอบคันหินทรงมน	60.00	เมตร	215.00	12,900.00	50.00	3,000.00	15,900.00	
	รวมงานข้อ 1.5							143,940.00	
	รวมราคางานโครงสร้างวิศวกรรม 1.1-1.5							220,756.86	
2.	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน /งาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน	แบบเลขที่	ยธ. 53403-02/2564
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอน	หน่วยงานประมาณการ	กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	4 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กข้ออ้อย DB. 30 คก. 12 มม. (8.99 กก/เส้น)	0.03	ตัน	26,676.73	800.30	3,300.00	99.00	899.30	
	- เหล็กข้ออ้อย DB. 30 คก. 16 มม. (15.80 กก/เส้น)	0.05	ตัน	26,959.82	1,347.99	3,300.00	165.00	1,512.99	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 mm. @ 0.20	96.00	ตร.ม.	34.48	3,310.08	5.00	480.00	3,790.08	
	รวมงานข้อ 1.4							6,202.37	
	1.5 งานฉีพิน								
	- พลาสติคกัญขึ้น	96.00	ตร.ม.	5.00	480.00	5.00	480.00	960.00	
	- ฟันคอนกรีตพิมพ์ลาย	96.00	ตร.ม.	550.00	52,800.00	100.00	9,600.00	62,400.00	
	รวมงานข้อ 1.5							63,360.00	
	รวมราคางานจ่อครก ชุด E 11-1.5							105,307.93	
	รวมราคางานลานจ่อครก งานชุด E							105,307.93	
5	งานลานจ่อครกหน้าโรงเรียน งานชุด F								
	1. งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน หวาย และฐานราก								
	- งานปรับพื้นที่	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- หวายหยาบรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	500.00	4,000.00	91.00	728.00	4,728.00	
	รวมงานข้อ 1.1							6,728.00	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป (อาคารชั้นเดียวใช้ 80%)	3.38	ลบ.ฟ.	575.70	1,945.87	-	-	1,945.87	
	- ตะปู 3" (ใช้ 0.3 กก./ตร.ม.)	1.00	กก.	49.07	49.07	-	-	49.07	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	3.38	ตร.ม.	-	-	133.00	449.54	449.54	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน /งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	ปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	แบบเลขที่ ยธ. 53403-02/2564
	หน่วยงานประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอน
คำนวณราคากลางโดย	เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 1.2							2,444.48	
1.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.(ลูกบาศก์)	18.00	ลบ.ม.	2,371.96	42,695.28	306.00	5,508.00	48,203.28	
	รวมงานข้อ 1.3							48,203.28	
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 mm. @ 0.20	182.00	ตร.ม.	34.48	6,275.36	5.00	910.00	7,185.36	
	รวมงานข้อ 1.4							7,185.36	
1.5	งานทางเท้า								
	- พลาสติกปูกันชื้น	182.00	ตร.ม.	5.00	910.00	5.00	910.00	1,820.00	
	- พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย	182.00	ตร.ม.	550.00	100,100.00	100.00	18,200.00	118,300.00	
	- ขอบคันทันทรงมน	73.00	เมตร	215.00	15,695.00	50.00	3,650.00	19,345.00	
	รวมงานข้อ 1.5							139,465.00	
	รวมราคางานลานจอดรถหน้าโรงเรียน งานชุด F 1.1-1.5							204,026.12	
	รวมราคางานลานจอดรถหน้าโรงเรียน งานชุด F							204,026.12	
6	งานทางเท้า งานชุด G								
1.	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดิน หิน หวาย และฐานราก								
	- งานปรับพื้นที่	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	500.00	2,500.00	91.00	455.00	2,955.00	
	รวมงานข้อ 1.1							4,955.00	
1.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง								

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ	ปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่	ยธ. 53403-02/2564	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอน	หน่วยงานประมาณการ	กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอน	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	4 มีนาคม 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.(ลูบาค์)	5.00	ลบ.ม.	2,371.96	11,859.80	306.00	1,530.00	13,389.80	
	รวมงานข้อ 1.2							13,389.80	
1.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 mm. @ 0.20	52.00	ตร.ม.	34.48	1,792.96	5.00	260.00	2,052.96	
	รวมงานข้อ 1.3							2,052.96	
1.4	งานทางเท้า								
	- พลาสติคปูกันขึ้น	52.00	ตร.ม.	5.00	260.00	5.00	260.00	520.00	
	- พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย	52.00	ตร.ม.	550.00	28,600.00	100.00	5,200.00	33,800.00	
	- ขอบคันทันทรงมน	80.00	เมตร	215.00	17,200.00	50.00	4,000.00	21,200.00	
	รวมงานข้อ 1.4							55,520.00	
	รวมราคางานทางเท้า งานชุด G 1.1-1.4							75,917.76	
	รวมราคางานทางเท้า งานชุด G							75,917.76	
7	งานปรับเกลียพื้นที่ งานชุด L								
1	งานปรับพื้นที่พร้อมลงหิน								
	- งานปรับเกลียพื้นที่	1,880.00	ตร.ม.	-	-	1.76	3,308.80	3,308.80	
	- งานลงหิน เบอร์ 1 หิน 0.05 เมตรพร้อมเกลีย	115.00	ลบ.ม.	456.00	52,440.00	125.00	14,375.00	66,815.00	
	รวมงานข้อ 1.1							70,123.80	
	รวมราคางานปรับเกลียพื้นที่ งานชุด L							70,123.80	
8	งานอื่นๆ								
1	(ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน /งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	ปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	ยธ. 53403-02/2564
หน่วยงานประมาณการ	กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอน
เมื่อวันที่	4 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร)	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมงานข้อ 1.1							3,500.00	
	รวมราคางานอื่นๆ							3,500.00	
	รวมราคางานทั้งโครงการ							863,289.67	

*ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานจัดซื้อพัสดุโครงการค่า จังหวัดประจักษ์ศิลปาคม เดือน มกราคม 2565 และบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับยอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

 (นายวีเชียร รัตนสุภา) ประธานกรรมการ	 (นางสาวเจนจิรา สุวรรณภักดิ์) กรรมการ
--	---

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง